

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale


(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

COMPUTO METRICO TUBAZIONI

OGGETTO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA RELATIVA ALLO SCHEMA "SX DITTAINO - RAMO NORD "DA U.I. 24 A U.I. 25" E "DA U.I. 35 A U.I. 39" - RAMO OVEST "DA U.I. 61 A U.I. 60" - SCHEMA IRRIGUO DI QUOTA 102,50 NUOVO ESTENDIMENTO - BRACCIO A

IL PROGETTISTA

Dot. Ing. Vito D'Angelo


	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
PVC-U 400			
Fornitura trasporto franco cantiere consortile di Sferro (Via S. Rosa n.3 Paternò - CT), di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 10, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 10 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.			
-D esterno 400 mm	1548,000	62,00	95.976,00
SOMMANO m = 1548,000			


CONDOTTA IN PVC-U ø 1000 "CANALE PATERNO' "

PVC-U

Fornitura trasporto franco cantiere consortile di Sferro (Via S. Rosa n.3 Paternò - CT), di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

-D esterno 1000 mm interno 944 mm

768,000	215,00	165.120,00
SOMMANO m = 768,000		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (firma)


Importo totale tubazioni € 388.689,00