

(Allegato alla Determina dirigenziale n. 8 del 03/2/2021)

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA AREA TECNICO - INGEGNERISTICA

**“Controllo e manutenzione ordinaria ascensore sede matr. EX ENPI 876
Biennio 2020/2021”**

Documento unico di valutazione del rischio interferenze

(Art. 26, comma 3 D.L.vo 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.)

Per il Committente:

Datore di Lavoro/Direttore Generale Dott. Giuseppe Barbagallo

Referenti:

Capo Settore Manutenzione

Ing. Vito D'Angelo

Tel. N. 095 559410



Addetto / R.U.P.

Geom. Carmelo Bruno

Tel. N. 095 559406



Dirigente

Ing. Francesco Fanciulli

Tel. n. 095 559408



Per l'Affidatario:

Datore di Lavoro / _____

Tel. n. _____

Referente servizio / _____

Tel. n. _____

Indice del presente documento:

1	PREMESSA	pag. 3
2	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	pag. 3
3	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	pag. 3
4	DURATA DEL SERVIZIO	pag. 3
5	RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO	pag. 3
6	AGGIORNAMENTO DEL DUVRI	pag. 6
7	DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO	pag. 6

1 PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione del rischio interferenze (DUVRI) contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice, e per suo conto ai lavoratori impegnati, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26, comma 1 lettera b del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

Secondo tale articolo, "*...il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi*".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'esecuzione del servizio in oggetto, non sono stati individuati al momento costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, in quanto non si conoscono gli aspetti di dettaglio dei lavori; tali costi saranno quantificati e computati valutando le necessità inerenti ad ogni singolo intervento anche in funzione delle diverse tipologie d'intervento.

3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio, di cui al presente Duvri, riguarderà n.1 impianto ascensore installato nella sede Consortile; tale impianto richiede interventi di manutenzione e di controllo programmato con cadenza bimestrale/semestrale, oltre ad eventuali interventi straordinari non al momento individuabili.

4 DURATA DEI SERVIZIO

L'appalto ha durata di 2 (due) anni a decorrere dal verbale di consegna del servizio.

5 RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti:

Attività	Valutazione rischi interferenze	Misure di prevenzione e riduzione del rischio
<p>Manutenzione impianto ascensore all'interno dei locali della Sede del Consorzio con presenza di personale dipendente e/o</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblico - personale pulizie - altri appaltatori 	<p>A. Rischio di incendio nella sede di svolgimento del lavoro.</p>	<p>L'appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse nell'edificio e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso.</p> <p>In tutti i locali è vietato fumare.</p>
	<p>B. Rischio elettrico connesso con l'utilizzo dell'impianto nella sede di svolgimento del servizio.</p>	<p>L'impianto della sede oggetto dell'appalto è regolarmente controllato, manutenzionato e tenuto in sicurezza.</p> <p>Nell'ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio l'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende utilizzare per l'espletamento delle lavorazioni oggetto dell'appalto.</p> <p>Nello svolgimento delle attività di manutenzione è fatto divieto di intervenire direttamente sugli impianti elettrici senza prima aver disattivato le tensioni sulla linea oggetto di intervento. Inoltre sarà compito del manutentore di informare con i colleghi di non attivare e/o ripristinare la zona oggetto di manutenzione senza tempestivo preavviso.</p>
	<p>C. Rischio di interferenza con addetti impegnati nelle proprie attività istituzionali nella sede di svolgimento del lavoro.</p>	<p>Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare, anche eventualmente in maniera fisicamente stabile (es. pareti in cartongesso) le aree oggetto degli interventi edili ed a segnalare agli astanti l'impraticabilità di tali spazi.</p> <p>(ad esempio: segnalazione con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento nelle zone " a monte ed a valle" del punto interessato indicante il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale; chiusura del locale / spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone.)</p>
	<p>D. Rischio di interferenza con altri appaltatori dell'Amministrazione impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso la sede indicata in allegato al presente documento.</p>	<p>Sono valide le misure espresse al precedente punto C. Ove le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività elettriche, queste ultime saranno sospese e posticipate.</p>

	E. Rischio di utilizzo improprio dei prodotti impiegati ad opera di personale non autorizzato.	I materiali impiegati nell'attività di manutenzione, quali cavi, canaline, attrezzi ecc...dovranno essere stoccati e conservati in luoghi appositi (magazzini, ...) chiusi a chiave e distribuiti nella struttura compatibilmente con l'articolazione degli spazi esistenti. Tali materiali non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati. E' fatto divieto al personale di utilizzare qualsiasi attrezzatura di proprietà dell'Amministrazione Consortile . L'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'appaltatore avverrà soltanto previa autorizzazione da parte del Committente.
	F. Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito delle attrezzature utilizzate.	Le attrezzature utilizzate dovranno essere conservate in luoghi appositi (armadi, magazzini, ...) chiusi a chiave e distribuiti nella struttura compatibilmente con l'articolazione degli spazi esistenti.
	G. Rischio di investimento nel piazzale di sosta per il carico e scarico merci.	Nell'accedere al cortile della sede Consortile , il personale dell'appaltatore procederà con i propri automezzi a passo d'uomo rispettando il Codice della strada, dando sempre la precedenza al pedone, salvo diverse indicazioni di regimentazione del traffico veicolare esplicitamente apposte dall'Amministrazione Consortile con idonei segnali. I conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture potranno accedere solamente durante le ore di chiusura al pubblico o in alternativa secondo le prescrizioni impartite durante i sopralluoghi in corso d'opera.
	H. Rischio di intrusione nell'area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato con conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in sicurezza, ed esposizione degli astanti alla potenziale caduta dei colli.	Evitare di lasciare eventuali oggetti in prossimità delle zone di lavoro lasciando liberi accessi, passaggi e vie di fuga; se ciò non fosse possibile segnalare opportunamente un percorso alternativo concordandolo col Committente. Corretto posizionamento di ingombri e ostacoli. Corretto posizionamento cavi di alimentazione dei macchinari elettrici Corretto smaltimento dei rifiuti e/o materiali di risulta. In caso di intrusione nell'area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato, tale operazione verrà immediatamente sospesa, avvertendo al contempo il Responsabile del servizio perché possano essere ripristinate le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni.
	I. Impiego di sostanze chimiche	È fatto divieto di impiegare sostanze chimiche pericolose; l'introduzione di prodotti / sostanze chimiche all'interno degli edifici oggetto del servizio, avverrà solo ed esclusivamente previa consegna al Committente delle relative schede di sicurezza e dopo averne ricevuto autorizzazione all'utilizzo.

	L. Rischio rumore	Per le lavorazioni oggetto dell'appalto, non saranno superati i valori limite di 80 dB/A. Nel caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente il valore della esposizione giornaliera si verificherà preventivamente la possibilità di sfalsamento delle lavorazioni.
--	-------------------	--

6 AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste, o in presenza di eventuali subappaltatori non prevedibili all'atto della stesura e firma del presente.

7 DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.

L'Appaltatore si impegna a segnalare immediatamente al Committente qualsiasi situazione che potrebbe influire sulla sicurezza e salute dei lavoratori presenti nelle aree in cui si svolge l'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di affidamento ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Catania li